



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την υλοποίηση του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δήμου Λοκρών» μετά την με Αρ. Πρωτ.,: ΔΟΥ/102844/19-11-2020 (ΑΔΑ :ΨΤΣ1465ΧΘΞ-1ΙΔ) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠΟΜΕ με θέμα :”Εγκριση δέσμευσης ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος για την υλοποίηση του έργου Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δήμου Λοκρών” προκειμένου όπως αναφέρεται στην απόφαση, να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο του Δήμου και να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου.

Στις εργασίες που θα εκτελεσθούν με το παρόν έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :

- Μέτρα σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
- Σποραδικές εξυγιάνσεις σκάφης υποβάσης με διαβαθμισμένο υλικό λατομείου
- Κατασκευή υποβάσης (ΠΤΠ 0-1550) με υλικό λατομείου
- Κατασκευή βάσης (ΠΤΠ 0-1550) με υλικό λατομείου
- Αρμοκοπες για προσαρμογή επιφανειακών στοιχείων (σχάρες, φρεάτια κτλ)
- Εργασίες ασφαλτικής προεπαλειψης
- Εργασίες ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης
- Φρεζάρισμα παλαιού οδοστρώματος για πλήρη προσαρμογή ερυθράς δρόμου
- Εργασίες ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης (ΠΕΤΕΠ 06-03-11-04)
- Εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,5 cm (ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04)
- Σποραδικά ταπητίδια σε κατεστραμμένα σημεία
- Επούλωση λακουβων με ασφαλτομιγμα
- Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΠΕΤΕΠ 05-04-02-00)

Το έργο θα υλοποιηθεί στις Δημοτικές Ενότητες Ατάλαντης, Μαλεσίνας , Δαφνουσίων και Οπουντίων σύμφωνα με το ΤΔΕ χρηματοδότησης και δεδομένου της φύσεως του έργου οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά προτεραιότητα σε δρόμους :

1. Με επιφάνειες που απαιτείται άμεση επέμβαση για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας των οχημάτων πάσης φύσεως
2. Με ολοκληρωμένα τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (αποχέτευση, ύδρευση, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ κτλ.)
3. Με ολοκληρωμένες πολεοδομικές ρυθμίσεις που αφορούν τυχόν απαλλοτριώσεις , αμφισβητήσεις γεωμετρικών χαρακτηριστικών κτλ
4. Με κατασκευασμένα τυχόν παράπλευρα δομικά στοιχεία (κράσπεδα, διαβάσεις κτλ)
5. Με ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία όμβριων υδάτων στην ζώνη επιρροής της προς ασφαλτόστρωση οδού

Δεδομένου του ως άνω χαρακτήρα της εργολαβίας (αποκαταστάσεις οδών – σποραδικές επισκευές με ταπητιδία, λακκούβες κτλ) η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίνει ειδικές εντολές στον Ανάδοχο για:

1. Εκτέλεση εργασιών πάσης φύσεως σύμφωνα με τις συμβατικές τιμές μονάδας αλλά και εκτέλεσης νέων εργασιών σε όλη την περιοχή του Δήμου και σε οιοδήποτε σημείο
2. Συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, που θα αφορούν τόσο στη σειρά (προτεραιότητα) όσο και στη διάρκεια κατασκευής των εργασιών.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ κατ' εφαρμογή της Εγκυκλίου 26 / Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./356/4-10-2012 με θέμα «Δημοσίευση Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα», όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί ως και σήμερα.

Το παρών έργο απαλλάσσεται από περιβαλλοντικές και λοιπές αδειοδοτήσεις δεδομένου ότι όλες οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αφορούν υφιστάμενες οδούς και δεν θα γίνουν αλλαγές στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **201.612,90 €** και με τον ΦΠΑ 24 % ο οποίος είναι **48.387,10 €** ανέρχεται στο ποσό των **250.000,00 €** και η χρηματοδότηση του θα γίνει από το ΠΔΕ 2020 (ΣΑΕ 571 - ΥΠΥΜΕ) . Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τον Ν.4412/16 για την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τα σχετικά εκτελεστικά του διατάγματα.

Αταλάντη 01 – 12– 2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ATHANASIOS
TSAROUCHAS
S

Digitally signed by
ATHANASIOS
TSAROUCHAS
Date: 2021.01.14
10:11:55 +02'00'

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ