

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΔΔ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ)							
1	Εσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m και βάθος έως 4,00 m, με την δαπάνη μεταφοράς	1	m3	80,00	14,50	1.160,00	
2	Εσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m και βάθος έως 4,00 m, με την δαπάνη μεταφοράς	2	m3	80,00	32,70	2.616,00	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με διατήρηση του υπόλοιπου δομήματος άθικτου χωρίς την δαπάνη μεταφοράς	3	m3	30,00	45,00	1.350,00	
4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	4	m3	160,00	131,00	20.960,00	
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	5	m2	400,00	22,50	9.000,00	
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί B500C (S500s)	6	Kg	15.000,00	1,07	16.050,00	51.136,00
ΟΜΑΔΑ Β : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Τ.Κ. ΚΥΡΤΩΝΗΣ)							
7	Γενικές εκσκαφές θεμελίων και τάφρων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	7	m3	120,00	20,25	2.430,00	
8	Εσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m και βάθος έως 4,00 m, με την δαπάνη μεταφοράς	8	m3	50,00	14,50	725,00	
9	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	9	m3	60,00	131,00	7.860,00	
10	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	10	m2	120,00	22,50	2.700,00	
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί B500C (S500s)	11	Kg	7.424,45	1,07	7.944,16	21.659,16
ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ (ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΣ ΒΙΒΟΣ)							
12	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	12	m	2.000,00	0,65	1.300,00	
13	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	13	m3	50,00	131,00	6.550,00	7.850,00
						Σύνολο ομάδας Α+Β+Γ	80.645,16
						ΦΠΑ 24%	19.354,84
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	100.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΤΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ