ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΖΕΛΙ – ΑΤΑΛΑΝΤΗ»

Αρ. μελέτης 45/7-10-2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΤΕΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1	Α-1	ΟΔΟ-1110	m^3	250,00	1,85	462,50	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες	2	Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m^3	4.000,00	2,15	8.600,00	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	3	Α-3.3	ΟΔΟ-1133Α	m^3	800,00	9,00	7.200,00	
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες.	4	Α-4.1	ΟΔΟ-1212	m^3	130,00	3,00	390,00	
5	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	5	Α-4.2	ΟΔΟ-1220	m^3	140,00	5,90	826,00	
6	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	6	Α-12	ΟΙΚ-2227	m^3	40,00	27,50	1.100,00	
7	Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε2 έως Ε3	7	Α-18.1	ΟΔΟ-1510	m^3	700,00	3,05	2.135,00	
8	Κατασκευή επιχωμάτων	8	Α-20	ΟΔΟ-1530	m^3	700,00	1,05	735,00	**21.448,50**
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
9	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	9	Β.1	ΟΔΟ-2151	m^3	100,00	5,20	520,00	
10	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κ.λπ. από σκυρόδεμα C12/15	10	Β-29.2.2	ΟΔΟ-2531	m^3	80,00	89,80	7.184,00	
11	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λπ. με σκυρόδεμα C16/20	11	Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m^3	80,00	94,20	7.536,00	
12	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	12	Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	1.000,00	1,15	1.150,00	
13	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	13	12.01.01.02	ΥΔΡ-6551.2	m	78,00	22,70	1.770,60	
14	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	14	12.01.01.07	ΥΔΡ-6551.7	m	26,00	144,00	3.744,00	**21.904,60**
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
15	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	15	Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.Β	m2	7.100,00	3,10	22.010,00	
16	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	16	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	m2	6.700,00	3,20	21.440,00	**43.450,00**
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
17	Ασφαλτική προεπάλειψη	17	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m2	6.200,00	1,20	7.440,00	
18	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	18	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521Β	m2	6.000,00	12,45	74.700,00	**82.140,00**
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
19	Στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	19	Ε-1.1.6	ΟΔΟ-2653	m	86,00	45,00	3.870,00	
20	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.	20	Ε-8.2.2	ΟΙΚ-6541	m2	1,00	133,00	133,00	
21	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m.	21	Ε-9.1	ΟΙΚ-6541	τεμ.	4,00	53,70	214,80	
22	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	22	Ε-9.4	ΟΙΚ-6541	τεμ.	4,00	53,70	214,80	
23	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1½″).	23	Ε-10.1	ΟΔΟ-2653	τεμ.	10,00	31,10	311,00	
24	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	24	Ε-17.1	ΟΙΚ-7788	m2	720,00	3,80	2.736,00	**7.479,60**
							ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ+Ε		**176.422,70**
							Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		**31.756,09**
							ΣΥΝΟΛΟ		**208.178,79**
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		**31.226,82**
							ΣΥΝΟΛΟ		**239.405,60**
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		**2.529,88**
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ		**241.935,48**
							ΦΠΑ 24%		**58.064,52**
							ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		**300.000,00**

Αταλάντη, 07/10/2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ